



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES
 RELACION DE CONTRATOS CONFORME A LA LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

CONTRATOS CELEBRADOS 2014



INIFE
 INSTITUTO NAYARITA PARA LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	DESCRIPCION	IMPORTE AUTORIZADO DOF	TIPO DE ADJUDICACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NO. DE CONTRATO	IMPORTE	PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INVITACION Y/O CONVOCATORIA
1	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JUSTO SIERRA" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$646,503.87	RESTRINGIDA	BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-001	\$645,038.67	AMBITO CONSTRUCTIVO S DE RL	60 DIAS	11/06/2014
2	REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA TELSECUNDARIA "MARCELINO MARQUEZ" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) MUNICIPIO DE SAN BLAS. NAYARIT	\$755,399.00	RESTRINGIDA	SAN BLAS	REFORMA AGRARIA	INIFE-R33-FV-2014-IR-002	\$753,517.57	TERRAGUZA CONSTRUYE SA DE CV	75 DIAS	11/06/2014
3	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE LUMINARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 38 "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UZETA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT.	\$189,046.00	RESTRINGIDA	AHUACATLAN	UZETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-003	\$188,740.64	ARQ. NOE VIDAL MEDINA	45 DIAS	11/06/2014
4	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO ATIPICO E INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	\$1,644,107.00	RESTRINGIDA	COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	INIFE-R33-FV-2014-IR-004	\$1,641,770.56	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y SUBESTACIONES SA DE CV	120 DIAS	11/06/2014

5	INIFE-R33-FV-2014-IR-005	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIX MUÑOZ ZAMORA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$534,286.00	RESTRINGIDA	TEPIC	CINCO DE MAYO	INIFE-R33-FV-2014-IR-005	\$525,399.30	ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES ALS SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE	60 DIAS	11/06/2014
6	INIFE-R33-FV-2014-IR-006	REHABILITACION DE TALLER DE PRODUCTOS CARNICOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN "C.B.T.A. NO. 246" (SALDOS FAFEF 2012), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	\$1,508,486.00	RESTRINGIDA	XALISCO	XALISCO	INIFE-R33-FV-2014-IR-006	\$1,507,249.02	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO SA DE CV	65 DIAS	01/07/2014
7	INIFE-R33-FV-2014-IR-007	CONSTRUCCION DE MODULO DE 6.00 X 6.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL PARA BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UD EN PREESCOLAR "ENRIQUE REBSAMEN" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT	\$665,841.00	RESTRINGIDA	EL LIMON	SAMAO	INIFE-R33-FV-2014-IR-007	\$646,860.09	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV	75 DIAS	01/07/2014
8	INIFE-R33-FV-2014-IR-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA " NATIVIDAD MEDINA CEJA" (SE) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$284,283.00	RESTRINGIDA	SANTA CRUZ	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-008	\$284,012.45	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS SA DE CV	45 DIAS	01/07/2014
9	INIFE-R33-FV-2014-IR-009	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 AISLADA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SANTIAGO VILLARREAL DELGADO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	\$371,239.00	RESTRINGIDA	LA LAGUNA	SAMAO	INIFE-R33-FV-2014-IR-009	\$367,859.92	ING. CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR	60 DIAS	01/07/2014

10	INIFE-R33-FV-2014-IR-010	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE ASTA BANDERA EN PREESCOLAR " RAFAEL RAMIREZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$435,873.00	RESTRINGIDA	SAN ANDRES	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-010	\$434,168.63	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	50 DIAS	05/07/2014
11	INIFE-R33-FV-2014-IR-011	REPARACION DE RED ELECTRICA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS ECHEVARRIA ALVAREZ" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$862,341.00	RESTRINGIDA	LO DE MARCOS	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-011	\$859,549.29	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y SUBESTACIONES SA DE CV	50 DIAS	05/07/2014
12	INIFE-R33-FV-2014-IR-012	REHABILITACION GENERAL DE RED HIDRAULICA E INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "REDENCION AGRARIA" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	\$890,268.00	RESTRINGIDA	PANTANAL	XALISCO	INIFE-R33-FV-2014-IR-012	\$890,268.01	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	50 DIAS	05/07/2014
13	INIFE-R33-FV-2014-IR-013	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ALIMENTADORES PRINCIPALES E INTERIOR DE AULAS EN ESCUELA SUCUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 31 "LIBERTADORES DE AMERICA", (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	\$870,823.00	RESTRINGIDA	MIRAMAR	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-013	\$864,376.84	ALTA INSTALACION SA DE CV	50 DIAS	08/07/2014
14	INIFE-R33-FV-2014-IR-014	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS Y SUSTITUCION DE PISO FIRME DE 1 AULA EN PREESCOLAR "JESUS RUIZ AGUILAR" COL. ZAPATA (SEPEN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$386,374.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-014	\$386,362.68	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	45 DIAS	08/07/2014

15	INIFE-R33-FV-2014-IR-015	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 8 UD, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN AULAS Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. MUJICA" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	\$1,810,029.00	RESTRINGIDA	ZACUALPAN	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-014	\$1,805,450.91	PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE RL DE CV	75 DIAS	17/07/2014
16	INIFE-R33-FV-2014-IR-016	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN MEDINA" (SE) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DEGUITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	\$741,955.00	RESTRINGIDA	SAN DIEGUITO DE ABAJO	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-016	\$735,644.84	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA SA DE CV	65 DIAS	17/07/2014
17	INIFE-R33-FV-2014-IR-017	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT	\$1,014,849.00	RESTRINGIDA	POTRERO DE LA PALMITA	EL NAYAR	INIFE-R33-FV-2014-IR-017	\$1,011,982.45	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO SA DE CV	75 DIAS	17/07/2014
18	INIFE-R33-FV-2015-IR-018	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN AULAS Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. MUGICA (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$935,375.00	RESTRINGIDA	ZACUALPAN	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2015-IR-018	\$927,842.05	ING. SERGIO ANTONIO RUBIO RIVAS	75 DIAS	21/07/2014
19	INIFE-R33-FV-2014-IR-019	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	\$504,678.00	RESTRINGIDA	EL AGUAJE	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-019	\$503,910.11	ING. LUZ HAYDE PALAFOX GONZALEZ	50 DIAS	21/07/2014
20	INIFE-R33-FV-2014-IR-020	ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE" (SE) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$414,582.00	RESTRINGIDA	SANTIGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-020	\$414,467.58	ING. ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ	50 DIAS	22/07/2014

21	INIFE-R33-FV-2014-IR-021	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA "ALFONSO GARCIA ROBLES" (SE), UBICADA EN LA COL. LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$809,550.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-021	\$806,003.74	LETICIA RAMIREZ PELAYO	50 DIAS	24/07/2014
22	INIFE-R33-FV-2014-IR-022	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF." JUAN HERNANDEZ GARCIA" (SEPEN), UBICADA EN LA COLONIA JAZMINEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$621,410.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-022	\$619,608.90	LIC. WALFRE LOPEZ	60 DIAS	08/08/2014
23	INIFE-R33-FV-2014-IR-023	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE BASQUET BOLL EN ESCUELA "JUSTO SIERRA", COL. CENTRO (SE), DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$265,811.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-023	\$265,145.36	INNOVACION DE FABRICAS S DE RL DE CV	45 DIAS	03/09/2014
24	INIFE-R33-FV-2014-IR-024	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD DIRECCION, MALLA PERIMETRAL Y PATIO CIVICO EN EL PREESCOLAR "ROSA NAVARRO FLORES", (SEPEN), UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ARAMARA II DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$2,197,276.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-024	\$2,196,111.26	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO SA DE CV	95 DIAS	09/09/2014
25	INIFE-R33-FV-2014-IR-025	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON", (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$445,423.00	RESTRINGIDA	YERBA	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-025	\$444,788.10	ING. CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR	60 DIAS	09/09/2014
26	INIFE-R33-FV-2014-IR-026	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. ADOSADA Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$508,155.00	RESTRINGIDA	ATONALISCO	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-026	\$506,037.91	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	60 DIAS	09/09/2014

27	INIFE-R33-FV-2014-IR-027	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	\$656,316.00	RESTRINGIDA	SAN JOSE DE GRACIA	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-027	\$656,192.54	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	60 DIAS	09/09/2014
28	INIFE-R33-FV-2014-IR-028	CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA "U2-C" EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (COBAEN), UBICADO EN LA COL. CIUDAD INDUSTRIAL DE LA CIUDAD TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$515,406.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-028	\$513,767.75	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	60 DIAS	10/09/2014
29	INIFE-R33-FV-2012-IR-029	SUSTITUCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "CINCO DE MAYO" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UZETA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	\$885,659.00	RESTRINGIDA	UZETA	AHUACATLAN	INIFE-R33-FV-2012-IR-029	\$869,731.15	EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV	60 DIAS	10/09/2014
30	INIFE-R33-FV-2012-IR-030	REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO (SAN DIEGO EL NARANJO), MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	\$557,858.00	RESTRINGIDA	EL NARANJO	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2012-IR-030	\$557,309.61	ING. MILTON RIVAS MEJIA	60 DIAS	10/09/2014
31	INIFE-R33-FV-2012-IR-031	REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "ALEJANDRINA MEDINA RUEDA" (SE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	\$557,858.00	RESTRINGIDA	SAN BLAS	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2012-IR-031	\$828,892.34	VOSTOK ARQUITECTURA SA DE CV	60 DIAS	10/09/2014
32	INIFE-R33-FV-2012-IR-032	CONSTRUCCION DE AULA-COCINA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS, PORTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "MEXICO" (SEPEN), UBICADO EN INFONAVIT LOS FRESNOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (SALDOS 2013).	\$673,193.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2012-IR-032	\$664,809.69	FERNANDO OROZCO RAMIREZ	60 DIAS	10/09/2014

33	INIFE-R33-FV-2014-IR-033	REHABILITACION DE TECHOS EN TRES MODULOS, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO" (SEPEN), UBICADA EN LA COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$482,112.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-033	\$481,878.06	ARQ. RICARDO MICHEL LOPEZ RAMIREZ	50 DIAS	19/09/2014
34	INIFE-R33-FV-2014-IR-034	REHABILITACION GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOLAS PACHECO CRUZ" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	\$1,302,101.00	RESTRINGIDA	HUARISTEMBA	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-034	\$1,299,578.01	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	75 DIAS	19/09/2014
35	INIFE-R33-FV-2014-IR-035	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6.00 C 8.00 MTS. Y AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	\$1,943,617.00	RESTRINGIDA	ACAPONETA	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-035	\$1,937,974.33	PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	85 DIAS	19/09/2014
36	INIFE-R33-FV-2014-IR-036	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$910,299.00	RESTRINGIDA	COMPOSTELA	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-036	\$904,594.27	DICONAY S DE RL DE CV	70 DIAS	19/09/2014
37	INIFE-R33-FV-2014-IR-037	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHOS DE 3 AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$414,049.00	RESTRINGIDA	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-037	\$413,916.49	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	60 DIAS	19/09/2014
38	INIFE-R33-FV-2014-IR-038	SUSTITUCION DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$679,347.00	RESTRINGIDA	AHUACATE	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-038	\$678,948.94	ING. JORGE ARTURO RAMIREZ MUÑOZ	60 DIAS	22/09/2014

39	INIFE-R33-FV-2014-IR-039	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	\$802,184.00	RESTRINGIDA	SAN JUAN BAUTISTA	ROSAMORADA	INIFE-R33-FV-2014-IR-039	\$798,234.08	GD PLANEACION ADMINSTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S DE RL DE CV	70 DIAS	22/09/2014
40	INIFE-R33-FV-2014-IR-040	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "B" (EDIFICIO DE 12 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C) EN ESCUELA SECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" (SE), UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$1,536,717.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-040	\$1,534,182.23	ING. JACIEL GUILLERMO VARGAS ORTEGA	60 DIAS	22/09/2014
41	INIFE-R33-FV-2014-IR-041	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SANTIAGO ROJAS RENTERIA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT	\$419,918.00	RESTRINGIDA	EL PINAL	YESCA	INIFE-R33-FV-2014-IR-041	\$416,464.36	L.A.E. CESAR ALBERTO LUNA HERRERA	65 DIAS	22/09/2014
42	INIFE-R33-FV-2014-IR-042	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "ROSA NAVARRO", (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	\$1,078,558.00	RESTRINGIDA	COMPOSTELA	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-042	\$1,076,238.40	PRECOLADOS Y CONSTRUCCIONES DE TEPIC SA DE CV	70 DIAS	26/09/2014
43	INIFE-R33-FV-2014-IR-043	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U1-C EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "MATEO CASTELLON PEREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	\$651,891.00	RESTRINGIDA	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-043	\$642,657.33	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	60 DIAS	26/09/2014
44	INIFE-R33-FV-2014-IR-044	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 MTS. EN PREESCOLAR "RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$412,661.00	RESTRINGIDA	LAS VARAS	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-044	\$412,660.85	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ SA DE CV	60 DIAS	26/09/2014

45	INIFE-R33-FV-2014-IR-045	REHABILITACION DE SERVICIOS, DIRECCION Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$403,266.00	RESTRINGIDA	ALTAVISTA	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-045	\$401,501.15	INOVACION CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SA DE CV	60 DIAS	26/09/2014
46	INIFE-R33-FV-2014-IR-046	REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X5.30 MTS. EN EL PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" (SE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$336,314.00	RESTRINGIDA	SAN JUAN DE ABAJO	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-046	\$335,966.96	INGENIERIA Y OBRA CIVIL DE NAYARIT SA DE CV	50 DIAS	26/09/2014
47	INIFE-R33-FV-2014-IR-047	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YURAME" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT.	\$1,337,993.00	RESTRINGIDA	EL NARANJO	EL NAYAR	INIFE-R33-FV-2014-IR-047	\$1,334,743.83	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	70 DIAS	26/09/2014
48	INIFE-R33-FV-2014-IR-048	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CECILIO OLIVO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	\$663,226.00	RESTRINGIDA	PUERTA DE PLATANARES	RUIZ	INIFE-R33-FV-2014-IR-048	\$662,202.68	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	55 DIAS	29/09/2014
49	INIFE-R33-FV-2014-IR-049	REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-BODEGA DE 6.00 X 8 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA GOLONDRINAS (EL REACOMODO), MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT	\$808,097.00	RESTRINGIDA	PLAYA GOLONDRINAS	EL NAYAR	INIFE-R33-FV-2014-IR-049	\$803,331.39	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	65 DIAS	29/09/2014

50	INIFE-R33-FV-2014-IR-050	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO R. LAURELES" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAURELES Y GONGORA (EL LIMON) MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	\$940,186.00	RESTRINGIDA	LAURELES Y GONGORA	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-050	\$940,068.52	ARQ. EDGAR ENRIQUE RUVALCABA RODRIGUEZ	65 DIAS	29/09/2014
51	INIFE-R33-FV-2014-IR-051	REHABILITACION DE LABORATORIO Y RED ELECTRICA GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA "FRANCISCO J. MUGICA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$1,260,519.00	RESTRINGIDA	AMAPA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-051	\$1,259,650.65	CONSTRUCTORA URIATE SA DE CV	70 DIAS	29/09/2014
52	INIFE-R33-FV-2014-IR-052	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	\$911,183.00	RESTRINGIDA	VILLA HIDALGO	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-052-1	\$911,181.71	IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA	60 DIAS	29/09/2014
	INIFE-R33-FV-2014-IR-052	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VADO DEL CORA (ESTACION PANI), MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	\$206,800.00	RESTRINGIDA	VADO DEL CORA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-052-2	\$206,793.25	IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA	45 DIAS	29/09/2014
53	INIFE-R33-FV-2014-IR-053	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WIMAKAURI" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	\$540,490.00	RESTRINGIDA	BURUATO	SAMAO	INIFE-R33-FV-2014-IR-053	\$538,041.99	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	60 DIAS	29/09/2014

54	INIFE-R33-FV-2014-IR-054	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE TECHOS EN GENERAL Y LABORATORIO Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "TIERRA Y LIBERTAD" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (LA VIROCHA), MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	\$2,387,104.00	2378296.03	GUADALUPE VICTORIA	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-054	\$2,378,296.03	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	75 DIAS	03/11/2014
55	INIFE-R33-FV-2014-IR-055	SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REY NAYAR" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT	\$953,875.00	RESTRINGIDA	AMATLAN DE JORA	LA YESCA	INIFE-R33-FV-2014-IR-055	\$953,655.37	ING. JORGE ARTURO RAMIREZ MUÑOZ	60 DIAS	03/11/2014
56	INIFE-R33-FV-2014-IR-056	CONSTRUCCION DE BARDEO CIEGO EN ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	\$809,550.00	RESTRINGIDA	PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-IR-056	\$862,184.80	SPAD CONSTRUCTORA SA DE CV	50 DIAS	03/11/2014
57	INIFE-R33-FV-2014-IR-057	REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 37 "RICARDO FLORES MAGON" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN, MPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT.	\$365,210.00	RESTRINGIDA	TETITLAN	AHUACATLAN	INIFE-R33-FV-2014-IR-057	\$359,192.99	SUPERVICION INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	45 DIAS	03/11/2014
58	INIFE-R33-FV-2014-IR-058	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C PLANTA ALTA EN ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" (SE), UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$1,029,878.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-058	\$1,020,008.22	GD PLANEACION ADMINSTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S DE RL DE CV	70 DIAS	03/11/2014

59	INIFE-R33-FV-2014-IR-059	CONSTRUCCION DE BARDEO CIEGO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE PATIO CIVICO, SUSTITUCION DE BANQUETAS Y MURETES DE JARDINERAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y UN AULA EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.	\$1,017,309.00	RESTRINGIDA	TEPUZHUACAN	AMATLAN DE CAÑAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-059	\$1,016,040.69	ING. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO	70 DIAS	03/11/2014
60	INIFE-R33-FV-2014-IR-060	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$816,698.00	RESTRINGIDA	BUCERIAS	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-060-1	\$812,126.76	EDIFICACIONES RODESC SA DE CV	65 DIAS	03/11/2014
	INIFE-R33-FV-2014-IR-060	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U2-C EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA " MARIANO MATAMOROS" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$916,698.00	RESTRINGIDA	PORVENIR	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-060-2	\$914,917.32	EDIFICACIONES RODESC SA DE CV		03/11/2014
61	INIFE-R33-FV-2014-IR-061	REHABILITACION GENERAL DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA " CENOBIO GARCIA LIZEMA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	\$994,459.00	RESTRINGIDA	TIGRE	ACAPONETA	INIFE-R33-FV-2014-IR-061	\$993,233.92	ING. PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	70 DIAS	03/11/2014
62	INIFE-R33-FV-2014-IR-062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA DE LA CRUZ" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT	\$1,085,733.00	RESTRINGIDA	TECUALA	TECUALA	INIFE-R33-FV-2014-IR-062	\$1,085,249.37	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS SA DE CV	50 DIAS	06/10/2011

63	INIFE-R33-FV-2014-IR-063	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ROSALIO FLORES CONTRERAS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	\$697,991.00	RESTRINGIDA	VADO SAN PEDRO	RUIZ	INIFE-R33-FV-2014-IR-063	\$697,887.51	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	59 DIAS	20/10/2014
64	INIFE-R33-FV-2014-IR-064	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	\$854,546.00	RESTRINGIDA	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	HUAJICORI	INIFE-R33-FV-2014-IR-064	\$854,546.00	RIC ARQUITECTURA SA DE CV	59 DIAS	20/10/2014
65	INIFE-R33-FV-2014-IR-065	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y RED ELECTRICA EN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$924,780.00	RESTRINGIDA	CAPOMAL	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-065	\$921,062.09	PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV	59 DIAS	20/10/2014
66	INIFE-R33-FV-2014-IR-066	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NAYARI" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	\$1,103,601.00	RESTRINGIDA	PRESIDIO DE LOS REYES	RUIZ	INIFE-R33-FV-2014-IR-066	\$1,102,066.94	C. BLANCA IMELDA PERALES GARCIA	59 DIAS	20/10/2014
67	INIFE-R33-FV-2014-IR-067	SUSTITUCION DE 4 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X6.00 MTS., SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN PREESCOLAR "BERTHA VON GLUMER" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$2,555,504.00	RESTRINGIDA	SAYULITA	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-067	\$2,549,791.82	ISADI SA DE CV	59 DIAS	20/10/2014

68	INIFE-R33-FV-2014-IR-068	ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TIPICA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT	\$676,768.00	RESTRINGIDA	TUXPAN	TUXPAN	INIFE-R33-FV-2014-IR-068	\$676,757.44	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ SA DE CV	59 DIAS	20/10/2014
69	INIFE-R33-FV-2014-IR-069	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT	\$694,831.00	RESTRINGIDA	TUXPAN	TUXPAN	INIFE-R33-FV-2014-IR-069	\$691,476.39	RIPEJMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	59 DIAS	20/10/2014
70	INIFE-R33-FV-2014-IR-070	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "INDIO MARIANO" (SEPEN), UBICADA EN LA COLONIA BUROCRATAS FEDERAL DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$765,790.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-070	\$764,247.54	ERIKA CELINA ANDRADE GODINEZ	45 DIAS	20/10/2014
71	INIFE-R33-FV-2014-IR-071	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CONSTITUCION DE 1857" (SE) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT	\$1,245,110.00	RESTRINGIDA	POPOTA	LA YESCA	INIFE-R33-FV-2014-IR-071	\$1,237,548.90	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	58 DIAS	21/10/2014
72	INIFE-R33-FV-2014-IR-072	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "PLAN DE AYALA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SENTISPAC, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$965,784.00	RESTRINGIDA	SENTISPAC	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-072	\$962,620.39	LETICIA RAMIREZ PELAYO	35 DIAS	21/10/2014
73	INIFE-R33-FV-2014-IR-073	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	\$724,576.00	RESTRINGIDA	XALISCO	XALISCO	INIFE-R33-FV-2014-IR-073	\$719,451.28	COMERCIALIZADOR A CONSURBAPUEBLA SA DE CV	58 DIAS	21/10/2014

74	INIFE-R33-FV-2014-IR-074	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "INSURGENTES", (SEPEN), UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$366,088.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-074-1	\$365,847.28	RICARDO MICHEL LOPEZ RAMIREZ	58 DIAS	21/10/2014
	INIFE-R33-FV-2014-IR-074	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CONCEPCION JAIME ESPINOZA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN, JALA NAYARIT	\$158,737.00	RESTRINGIDA	JUANACATLAN	JALA	INIFE-R33-FV-2014-IR-074-2	\$158,596.94	RICARDO MICHEL LOPEZ RAMIREZ	40 DIAS	21/10/2014
75	INIFE-R33-FV-2014-IR-075	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "JUSTO SIERRA " (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN (SAN FRANCISCO DE ZOATLAN), MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	\$988,558.00	RESTRINGIDA	ZOATLAN	AHUACATLAN	INIFE-R33-FV-2014-IR-075	\$986,109.77	SERVICIOS PROFECIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION SA DE CV	58 DIAS	21/10/2014
76	INIFE-R33-FV-2014-IR-076	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$517,116.00	RESTRINGIDA	CORRAL DEL RISCO	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-076	\$516,478.55	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	58 DIAS	21/10/2014
77	INIFE-R33-FV-2014-IR-077	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA " MARIANO ESCOBEDO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	\$803,444.00	RESTRINGIDA	ROSAMORADA	ROSAMORADA	INIFE-R33-FV-2014-IR-077	\$799,488.69	PATRICIA GUTIERREZ FREGOSO	58 DIAS	21/10/2014
78	INIFE-R33-FV-2014-IR-078	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	\$811,357.00	RESTRINGIDA	EL REFUGIO	RUIZ	INIFE-R33-FV-2014-IR-078	\$809,647.42	ING. ALEJANDRO KAM ARREOLA	58 DIAS	21/10/2014

79	INIFE-R33-FV-2014-IR-079	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X6.00 MTS. Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR, "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO.	\$649,656.00	RESTRINGIDA	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	INIFE-R33-FV-2014-IR-079	\$647,818.01	ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	58 DIAS	21/10/2014
80	INIFE-R33-FV-2014-IR-080	CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL LOZADA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT	\$520,171.00	RESTRINGIDA	APOZOLCO	LA YESCA	INIFE-R33-FV-2014-IR-080	\$520,004.27	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	56 DIAS	22/10/2014
81	INIFE-R33-FV-2014-IR-081	REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DAVID CORONA IÑIGUEZ" (SE) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$751,264.00	RESTRINGIDA	EL TAMBOR	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-081	\$750,074.73	ARQ. EDGAR ENRIQUE RUVALCABA RODRIGUEZ	56 DIAS	
82	INIFE-R33-FV-2012-IR-082	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR WIRICUTA (MARIPOSA) (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	\$440,893.00	RESTRINGIDA	COAMILES	TUXPAN	INIFE-R33-FV-2012-IR-082	\$440,854.16	ING. ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	55 DIAS	22/10/2014
83	INIFE-R33-FV-2014-IR-083	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL AISLADAS, Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE PEREZ GARCIA" (SE) EN LA LOCALIDAD DE EL CORA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	\$550,055.00	RESTRINGIDA	EL CORA	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-083	\$549,821.51	GD PLANEACION ADMINSTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S DE RL DE CV	55 DIAS	22/10/2014

84	INIFE-R33-FV-2014-IR-084	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y SUSTITUCION DE FOSA SEPTICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" (SEPEN), EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$437,022.00	RESTRINGIDA	BARRANCA BLANCA	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-084	\$434,886.64	PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	55 DIAS	22/10/2014
85	INIFE-R33-FV-2014-IR-085	CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "J. JESUS SALAZAR LANDEROS" (SE), EN LA LOCALIDAD DE POZO DE VILLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$772,606.00	RESTRINGIDA	POZO DE VILLA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-085	\$771,482.26	CONSTRUCTORA URIATE SA DE CV	55 DIAS	22/10/2014
86	INIFE-R33-FV-2014-IR-086	REHABILITACION DE TECHOS EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$873,296.00	RESTRINGIDA	EL TAMBOR	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-086	\$872,449.93	IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA	55 DIAS	22/10/2014
87	INIFE-R33-FV-2014-IR-087	SUSTITUCION DE 4 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (SEPEN), EN EL PORVENIR MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$1,746,888.00	RESTRINGIDA	EL PORVENIR	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-087	\$1,745,487.81	RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S DE RL DE CV	55 DIAS	22/10/2014
88	INIFE-R33-FV-2014-IR-088	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "RAFAEL RAMIREZ" (SE), EL GUAMUCHIL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$661,770.00	RESTRINGIDA	GUAMUCHIL	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-088	\$659,970.23	H+H ARQUITECTOS SA DE CV	55 DIAS	22/10/2014
89	INIFE-R33-FV-2014-IR-089	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PABLO NERUDA", FRACC. REVOLUCION (SEPEN), EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MPIO. DE TEPIC	\$526,149.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-089	\$522,097.44	CURBA CONSTRUCTORA SA DE CV	55 DIAS	22/10/2014
90	INIFE-R33-FV-2014-IR-090	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC (SEPEN), EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREJAS MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$959,585.00	RESTRINGIDA	PAREJAS	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-090	\$956,571.87	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR SA DE CV	55 DIAS	22/10/2014

91	INIFE-R33-FV-2014-IR-091	CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR Y REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	\$1,901,494.00	RESTRINGIDA	VICENTE GUERRERO	ROSAMORADA	INIFE-R33-FV-2014-IR-091	\$1,881,668.24	LETICIA RAMIREZ PELAYO	40 DIAS	28/10/2014
92	INIFE-R33-FV-2014-IR-092	CONSTRUCCION DE BARDEO MIXTO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 "MAR PATRIMONIAL" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	\$960,141.00	RESTRINGIDA	SAN FRANCISCO	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-092	\$955,811.85	NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES DE HIDRAULICAS S DE RL DE CV	50 DIAS	28/10/2014
93	INIFE-R33-FV-2014-IR-093	SUSTITUCION DE TECHO EN UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RUIZ AGUILAR" (SEPEN), UBICADA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$335,509.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-093	\$334,133.14	ING. MILTON RIVAS MEJIA	45 DIAS	28/10/2014
94	INIFE-R33-FV-2014-IR-094	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDEO FRONTAL, CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTA LUNA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	\$2,351,216.00	RESTRINGIDA	TECUALA	TECUALA	INIFE-R33-FV-2014-IR-094	\$2,336,566.37	LETICIA RAMIREZ PELAYO	50 DIAS	28/10/2014
95	INIFE-R33-FV-2012-IR-095	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA "ESTEBAN BACA CALDERON" (SE) UBICADA DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$1,116,197.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2012-IR-095	\$1,113,393.42	INOVACION DE FABRICAS S DE RL DE CV	45 DIAS	28/10/2014

96	INIFE-R33-FV-2012-IR-096	REHABILITACION DE 7 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA, T.M; JUAN ESCUTIA TV" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$1,751,125.00	RESTRINGIDA	LA CRUZ DE HUANACAXTLE	BADEBA	INIFE-R33-FV-2012-IR-096	\$1,749,029.14	PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	70 DIAS	08/11/2014
97	INIFE-R33-FV-2012-IR-097	SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOLOTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	\$663,664.00	RESTRINGIDA	JOLOTEMBA	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2012-IR-097	\$661,556.22	ARQ. EDGAR ENRIQUE RUVALCABA RODRIGUEZ	60 DIAS	08/11/2014
98	INIFE-R33-FV-2012-IR-098	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ALVAREZ" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	DESIERTA								
99	INIFE-R33-FV-2014-IR-099	CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00x8.00 MTS, PORTICO Y ANDADOR DE ACCESO EN ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$540,608.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-099	\$536,561.79	REMARQ SA DE CV	60 DIAS	08/11/2014
100	INIFE-R33-FV-2014-IR-100	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE ESTRUCTURA 'U2-C' ENSALAZAR" (SE), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	DESIERTA								
101	INIFE-R33-FV-2014-IR-101	SUSTITUCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRCUTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA " 24 DE FEBRERO " UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC (COL. CUAUHEMOC), MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN).	\$378,829.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-101	\$378,071.61	EDIFICACIONE AMARAL SA DE CV	55 DIAS	08/11/2014

102	INIFE-R33-FV-2014-IR-102	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL Y ANDADOR EXTERIOR EN PREESCOLAR " FEDERICO FROEBEL " UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN)	\$434,397.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-102	\$433,784.56	CARLOS ALBERTO MACEDO CASTILLO	60 DIAS	08/11/2014
103	INIFE-R33-FV-2014-IR-103	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE MURO MIXTO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA " VENUSTIANO CARRANZA " UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GUANACASTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO; NAYARIT (SEPEN)	\$582,760.00	RESTRINGIDA	EL JUANACASTLE	SAMAO	INIFE-R33-FV-2014-IR-103	\$581,017.70	CASIAL CONSTRUCCIONES SA	60 DIAS	08/11/2014
104	INIFE-R33-FV-2014-IR-104	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C , PLANTA BAJA, Y PORTICO DE INGRESO EN ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES " UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALISCO (COLINAS DE XALISCO), MUNICIPIO DE XALISCO ; NAYARIT (SEPEN)	\$1,258,080.00	RESTRINGIDA	XALISCO	XALISCO	INIFE-R33-FV-2014-IR-104	\$1,256,224.10	LUIS HUMBERTO LOPEZ GARCIA	70 DIAS	08/11/2014
105	INIFE-R33-FV-2014-IR-105	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UDS. EN ESCUELA PRIMARIA "FEDERICO GONZALEZ GALLO" (SEPEN),UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$745,366.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-105	\$742,589.27	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA SA DE CV	60 DIAS	03/12/2014
106	INIFE-R33-FV-2014-IR-106	CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" (SEPEN), UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTOSIMANCAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$912,304.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-106	\$908,144.62	ERICKA CELINA ANDRADE GODINE	45 DIAS	03/12/2014
107	INIFE-R33-FV-2014-IR-107	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE EDIFICIOS (A Y B) EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "PRESIDENTE CARDENAS" (SEPEN), UBICADA EN LA COLONIA SANTA TERESITA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	\$1,665,558.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-107	\$1,433,345.42	INOVACION DE FABRICAS S DE RL DE CV	60 DIAS	03/12/2014

108	INIFE-R33-FV-2014-IR-108	REHABILITACION DE EDIFICIOS MODULOS (A,B,C,G Y F) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	\$2,606,860.00	RESTRINGIDA	JALCOCOTAN	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-108	\$2,603,430.50	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO SA DE CV	87 DIAS	03/12/2014
109	INIFE-R33-FV-2014-IR-109	TERMINACION DE TECHUMBRE EN ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLEGAS LOERA" (SEPEN), UBICADA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.SALDOS 2013	\$290,461.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-109	\$288,990.92	ARQ. MARCO ANTONIO DE LEON MENDEZ	30 DIAS	06/12/2014
110	INIFE-R33-FV-2014-IR-110	REHABILITACION DE TECHOS DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN PREESCOLAR "BERTHA VON GLUMER" (SE), UBICADO EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT.	\$333,022.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-110	\$332,828.31	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	45 DIAS	06/12/2014
111	INIFE-R33-FV-2014-IR-111	CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS., SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN PREESCOLAR "RIGOBERTA MENCHU", UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA BAHIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$2,349,623.00	RESTRINGIDA	SAN JOSE DEL VALLE	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-111	\$2,345,756.73	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO	84 DIAS	06/12/2014
112	INIFE-R33-FV-2014-IR-112	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 32 "HERMANOS ELIAS SALAZAR" HUBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. (SEPEN).	\$722,774.00	RESTRINGIDA	BELLAVISTA	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-112	\$720,869.67	CONSTRUCCIONES FRANJA SA DE CV	60 DIAS	06/12/2014
113	INIFE-R33-FV-2014-IR-113	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "ERNESTO GALARZA" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC (COL. LOMA HERMOSA) MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (SEPEN)	\$1,657,404.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-113	\$1,655,224.11	CONSTRUCCIONES FRANJA SA DE CV	80 DIAS	06/12/2014

114	INIFE-R33-FV-2014-IR-114	REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "A", EN ESCUELA PRIMARIA "REY NAYAR" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC (INFONAVIT LOS SAUCES), MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, (SEPEN)	\$544,380.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-114	\$543,606.51	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	35 DIAS	06/12/2014
115	INIFE-R33-FV-2014-IR-115	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDSARIA 2EMILIANO ZAPATA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE ASTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA ; NAYARIT. (SEPEN)	\$558,063.00	RESTRINGIDA	SAN FELIPE AZTATAN	TECUALA	INIFE-R33-FV-2014-IR-115	\$551,395.33	LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	60 DIAS	06/12/2014
116	INIFE-R33-FV-2014-IR-116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC (COL. SAN JUANITO), MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN)	\$592,499.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-116	\$591,574.56	RAUL ROSAS OREGEL	45 DIAS	06/12/2014
117	INIFE-R33-FV-2014-IR-117	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADERIA PARA ALUMNOS Y SUSTITUCION DE PISOS EN TALLER DE ELECTRICIDAD, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA " EMILIO M. GONZALEZ " (COL. SPAUAN) (SEPEN) .UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC NAYARIT	\$1,766,337.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-117	\$1,756,652.71	LETICIA RAMIREZ PELAYO	45 DIAS	17/12/2014
118	INIFE-R33-FV-2014-IR-118	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA EN CENDI " NAYARIT " (COL. NUEVA AVIACION) (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC NAYARIT.	\$122,500.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-118	\$380,116.02	LETICIA RAMIREZ PELAYO	30 DIAS	17/12/2014
119	INIFE-R33-FV-2014-IR-119	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EN ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA " (SE), UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT.	\$317,599.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-119	\$315,977.88	ARQ. MANUEL ALFONSO JUAREZ CASTAÑEDA	55 DIAS	17/12/2014

120	INIFE-R33-FV-2014-IR-120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, TECHUMBRE EN ACCESO Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	\$940,018.00	RESTRINGIDA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-IR-120	\$938,333.15	PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	70 DIAS	17/12/2014
121	INIFE-R33-FV-2014-IR-121	CONSTRUCCION DE CISTERNA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA "LUIS BATISTA ORTEGA" (SE), UBICADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$329,460.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-121	\$328,106.77	FERNANDO BELTRAN GUTIERREZ	40 DIAS	17/12/2014
122	INIFE-R33-FV-2014-IR-122	CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00x8.00 MTS. Y ANDADOR, EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA T.V." (SEPEN), UBICADA EN FRACC. JARDINES DEL SOL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. SALDOS 2013	\$407,115.00	RESTRINGIDA	SAN JOSE DEL VALLE	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-IR-122	\$402,927.14	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA DE CV	50 DIAS	17/12/2014
123	INIFE-R33-FV-2014-IR-123	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" SALDOS 2013 (SEPEN), UBICADA EN LA COL. AVIACION DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	\$482,463.00	RESTRINGIDA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-IR-123	\$481,810.55	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	50 DIAS	17/12/2014
124	INIFE-R33-FV-2014-IR-124	REPARACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	\$1,285,400.00	RESTRINGIDA	SAN VICENTE	BAHIA DE BANDERAS	INIFE-R33-FV-2014-IR-124	\$1,283,394.03	ING. AZAEL GUARDADO LIMA	50 DIAS	17/12/2014
125	INIFE-R33-FV-2014-IR-125	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "REY NAYAR" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FILO DEL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	\$1,692,923.33	RESTRINGIDA	EL FILO	TECUALA	INIFE-R33-FV-2014-IR-125	\$1,689,233.27	C. MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN	75 DIAS	17/12/2014

126	INIFE-R33-FV-2014-LP-001	SUSTITUCION DE LABORATORIO DE 9 E. E, SERVICIOS SANITARIOS Y ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ (LA TROZADA) MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	\$3,262,396.00	LICITACION PUBLICA	LA TROZADA	SANTIAGO IXCUINTLA	INIFE-R33-FV-2014-LP-001	\$3,225,867.33	CONSTRUCTORA L MUÑOZSA DE CV	100 DIAS	12/07/2014
127	INIFE-R33-FV-2014-LP-002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN PLANTA BAJA Y MODULO ADMINISTRATIVO DE 6 E.E. ESTRUCTURA U1-C EN ESCUELA SECUNDARIA "EVERARDO GARCIA VALLE" (SEPEN) UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARAMARA I DE LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	\$3,997,481.00	LICITACION PUBLICA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-LP-002	\$3,718,507.58	CONSTRUCTURA CALVILLO SA DE CV	100 DIAS	30/08/2014
128	INIFE-R33-FV-2014-LP-003	CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO DE 4 E.E., U1-C, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E, U2-C, PLANTA ALTA Y LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., U2-C Y OBRA EXTERIOR (2ª. ETAPA) EN ESCUELA SECUNDARIA "ALI CHUMACERO" (SEPEN), UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$4,712,487.00	LICITACION PUBLICA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-LP-003	\$4,708,066.96	ING. PEDRO TOPETE LOPEZ	100 DIAS	30/08/2014
129	INIFE-R33-FV-2014-LP-004	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 5 E.E., ESTRUCTURA "U2-C" EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	\$2,503,890.91	LICITACION PUBLICA	LAS VARAS	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-LP-004	\$2,195,889.86	FERNANDO ABELARDO PACHECO CECEÑA	80 DIAS	30/08/2014
130	INIFE-R33-FV-2014-LP-005	SUSTITUCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 8 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JUAN ESCUTIA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAVARRETE, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	\$3,639,696.00	LICITACION PUBLICA	NAVARRETE	SAN BLAS	INIFE-R33-FV-2014-LP-005	\$3,638,646.22	CAMPER INGENIERIA SA DE CV	69 DIAS	11/10/2014

131	INIFE-R33-FV-2014-LP-006	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIO "U2-C" (EDIFICIO "F"), IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 9 AULAS (EDIFICIOS: 'A','B','C', 'D' Y 'E') Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PLAN DE AYALA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	\$3,954,751.00	LICITACION PUBLICA	PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	INIFE-R33-FV-2014-LP-006	\$3,939,586.05	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	100 DIAS	25/10/2014
132	INIFE-R33-FV-2014-LP-007	SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO DE 11 E.E. EN ESTRUCTURA 'U-1C' EN PREESCOLAR "JESUS RUIZ AGUILAR", (SEPEN) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	\$3,729,848.00	LICITACION PUBLICA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-LP-007	\$3,690,641.20	CONSTRUCCIONES JIL SA DE CV	100 DIAS	01/11/2014
133	INIFE-R33-FV-2014-LP-008	CONSTRUCCION DE MODULO DE 6 AULAS, ESTRUCTURA 'U-2C' EN PLANTA ALTA, TALLER DE INFORMATICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ALI CHUMACERO" (SEPEN), UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	\$6,919,252.00	LICITACION PUBLICA	SAN JOSE DEL VALLE	BADEBA	INIFE-R33-FV-2014-LP-008	\$6,892,816.31	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA DE CV	130 DIAS	01/11/2014
134	INIFE-R33-FV-2014-LP-009	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS PARA 12 UD., MALLA PERIMETRAL Y PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA "AMALIA GONZALEZ CABELLO" (SEPEN), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARAMARA II DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2014).	\$3,287,317.00	LICITACION PUBLICA	TEPIC	TEPIC	INIFE-R33-FV-2014-LP-009	\$3,199,999.92	CONSTRUCCIONES PAFER SA DE CV	79 DIAS	13/12/2014